III. 14 ANALISA PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECETAN UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN (SNI Edisi Rev. 2002)

Penetapan Indeks Harga Satuan Pekerjaan Pengecetan

	Uraian	Satuan
-	Mengikis/Mengerok Permukaan Cat Tembok Lama	M^2
-	Mencuci Bidang Permukaan Tembok yang Pernah di Cat	M^2
-	Mengerok Karat Cat Lama Permukaan Baja dengan Cara Manual	M^2
-	Pengecetan Bidang Kayu Lama	M^2
-	Pengecetan Bidang Kayu Baru (1 lapis plamir), 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup	M^2
-	Pengecetan Bidang Kayu Baru (1 lapis plamir), 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup	M^2
-	Pelaburan Bidang Kayu dengan Teak Oil	M^2
-	Pelaburan Bidang Kayu dengan Politur	M^2
-	Pelaburan Bidang Kayu dengan Cat Residu dan Ter	M^2
-	Pelaburan Bidang Kayu dengan Vernis	M^2
-	Pengecetan Tembok Baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M^2
-	Pengecetan Tembok Lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M^2
-	Melabur Tembok dengan Kalkarium	M^2
-	Melabur Tembok dengan Kapur Sirih	M^2
-	Melabur Tembok dengan Kapur Sirih (untuk pemeliharaan)	M^2
-	Pemasangan Wallpaper	M^2
-	Pengecetan Permukaan Baja dengan Meni Besi	M^2
-	Pengecetan Permukaan Baja dengan Meni Besi dan Perancah	M^2
-	Pengecetan Permukaan Baja Lapis Seng (Galbani), Secara Manual Sistem 4 Lapis Cat Konvensional dengan tebal 200 um	M^2
-	Pengecetan Permukaan Baja Lapis Seng (Galbani), Secara Manual Sistem 3 Lapis Cat Konvensional dengan tebal 200 um	M^2
-	Pengecetan Permukaan Baja Lapis Seng (Galbani), Secara Manual Sistem 1 Lapis Cat Mutakhir dengan tebal 200 um	M^2
-	Pengecetan Permukaan Baja Lapis Seng (Galbani) Secara Semprot (airless), Secara Manual Sistem 1 Lapis Cat Mutakhir dengan tebal 200 um	M^2

III. 14 PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECETAN UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN

Jenis Pekerjaan : Mengikis/mengerok permukaan cat tembok lama (SNI.Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,150	106.900,00	16.035,00	117.600,00	17.640,00	120.800,00	18.120,00	125.100,00	18.765,00	128.300,00	19.245,00
	Mandor	OH	0,003	160.300,00	480,90	176.300,00	528,90	181.100,00	543,30	187.600,00	562,80	192.400,00	577,20
II.	**BAHAN**												
	Soda api	Kg	0,050	21.100,00	1.055,00	23.200,00	1.160,00	23.800,00	1.190,00	24.700,00	1.235,00	25.300,00	1.265,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**17.570,90**		**19.328,90**		**19.853,30**		**20.562,80**		**21.087,20**

Jenis Pekerjaan : Mencuci Bidang Permukaan Tembok Yang Pernah Di Cat (SNI.Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,150	106.900,00	16.035,00	117.600,00	17.640,00	120.800,00	18.120,00	125.100,00	18.765,00	128.300,00	19.245,00
	Mandor	OH	0,003	160.300,00	480,90	176.300,00	528,90	181.100,00	543,30	187.600,00	562,80	192.400,00	577,20
II.	**BAHAN**												
	Sabun	Kg	0,050	37.000,00	1.850,00	40.700,00	2.035,00	41.800,00	2.090,00	43.300,00	2.165,00	44.400,00	2.220,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**18.365,90**		**20.203,90**		**20.753,30**		**21.492,80**		**22.042,20**

Jenis Pekerjaan : Mengerok Karat Cat Lama Permukaan Baja Dengan Cara Manual (SNI.Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,150	106.900,00	16.035,00	117.600,00	17.640,00	120.800,00	18.120,00	125.100,00	18.765,00	128.300,00	19.245,00
	Mandor	OH	0,003	160.300,00	480,90	176.300,00	528,90	181.100,00	543,30	187.600,00	562,80	192.400,00	577,20
II.	**BAHAN**												
	Sabun	Kg	0,050	37.000,00	1.850,00	40.700,00	2.035,00	41.800,00	2.090,00	43.300,00	2.165,00	44.400,00	2.220,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**18.365,90**		**20.203,90**		**20.753,30**		**21.492,80**		**22.042,20**

Jenis Pekerjaan : Pengecatan Bidang Kayu Lama (SNI.Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,070	89.800,00	6.286,00	98.800,00	6.916,00	101.500,00	7.105,00	105.100,00	7.357,00	107.800,00	7.546,00
	Tukang Cat	OH	0,075	105.600,00	7.920,00	116.200,00	8.715,00	119.300,00	8.947,50	123.600,00	9.270,00	126.700,00	9.502,50
	Kepala Tukang	OH	0,008	126.700,00	950,25	139.400,00	1.045,50	143.200,00	1.074,00	148.200,00	1.111,50	152.000,00	1.140,00
	Mandor	OH	0,003	137.300,00	411,90	151.000,00	453,00	155.100,00	465,30	160.600,00	481,80	164.800,00	494,40
II.	**BAHAN**												
	Plamir	Kg	0,150	42.200,00	6.330,00	46.400,00	6.960,00	47.700,00	7.155,00	49.400,00	7.410,00	50.600,00	7.590,00
	Cat Dasar	Kg	0,170	31.700,00	5.389,00	34.900,00	5.933,00	35.800,00	6.086,00	37.100,00	6.307,00	38.000,00	6.460,00
	Cat Penutup	Kg	0,170	63.400,00	10.778,00	69.700,00	11.849,00	71.600,00	12.172,00	74.200,00	12.614,00	76.100,00	12.937,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**38.065,15**		**41.871,50**		**43.004,80**		**44.551,30**		**45.669,90**

Jenis Pekerjaan : Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamir), 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup (SNI.Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,070	89.800,00	6.286,00	98.800,00	6.916,00	101.500,00	7.105,00	105.100,00	7.357,00	107.800,00	7.546,00
	Tukang Cat	OH	0,009	105.600,00	950,40	116.200,00	1.045,80	119.300,00	1.073,70	123.600,00	1.112,40	126.700,00	1.140,30
	Kepala Tukang	OH	0,006	126.700,00	760,20	139.400,00	836,40	143.200,00	859,20	148.200,00	889,20	152.000,00	912,00
	Mandor	OH	0,003	137.300,00	411,90	151.000,00	453,00	155.100,00	465,30	160.600,00	481,80	164.800,00	494,40
II.	**BAHAN**												
	Cat meni	Kg	0,200	44.400,00	8.880,00	48.800,00	9.760,00	50.200,00	10.040,00	51.900,00	10.380,00	53.300,00	10.660,00
	Plamir	Kg	0,150	42.200,00	6.330,00	46.400,00	6.960,00	47.700,00	7.155,00	49.400,00	7.410,00	50.600,00	7.590,00
	Cat Dasar	Kg	0,170	31.700,00	5.389,00	34.900,00	5.933,00	35.800,00	6.086,00	37.100,00	6.307,00	38.000,00	6.460,00
	Cat Penutup 2 kali	Kg	0,260	63.400,00	16.484,00	69.700,00	18.122,00	71.600,00	18.616,00	74.200,00	19.292,00	76.100,00	19.786,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**45.491,50**		**50.026,20**		**51.400,20**		**53.229,40**		**54.588,70**

Jenis Pekerjaan : Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamir), 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup (SNI.Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,070	89.800,00	6.286,00	98.800,00	6.916,00	101.500,00	7.105,00	105.100,00	7.357,00	107.800,00	7.546,00
	Tukang Cat	OH	0,009	105.600,00	950,40	116.200,00	1.045,80	119.300,00	1.073,70	123.600,00	1.112,40	126.700,00	1.140,30
	Kepala Tukang	OH	0,006	126.700,00	760,20	139.400,00	836,40	143.200,00	859,20	148.200,00	889,20	152.000,00	912,00
	Mandor	OH	0,003	137.300,00	411,90	151.000,00	453,00	155.100,00	465,30	160.600,00	481,80	164.800,00	494,40
II.	**BAHAN**												
	Cat meni	Kg	0,200	44.400,00	8.880,00	48.800,00	9.760,00	50.200,00	10.040,00	51.900,00	10.380,00	53.300,00	10.660,00
	Plamir	Kg	0,150	42.200,00	6.330,00	46.400,00	6.960,00	47.700,00	7.155,00	49.400,00	7.410,00	50.600,00	7.590,00
	Cat Dasar	Kg	0,170	31.700,00	5.389,00	34.900,00	5.933,00	35.800,00	6.086,00	37.100,00	6.307,00	38.000,00	6.460,00
	Cat Penutup 3 kali	Kg	0,350	63.400,00	22.190,00	69.700,00	24.395,00	71.600,00	25.060,00	74.200,00	25.970,00	76.100,00	26.635,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**51.197,50**		**56.299,20**		**57.844,20**		**59.907,40**		**61.437,70**

Jenis Pekerjaan : Pelaburan Bidang Kayu Dengan Teak Oil (SNI.Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,040	89.800,00	3.592,00	98.800,00	3.952,00	101.500,00	4.060,00	105.100,00	4.204,00	107.800,00	4.312,00
	Tukang Cat	OH	0,063	105.600,00	6.652,80	116.200,00	7.320,60	119.300,00	7.515,90	123.600,00	7.786,80	126.700,00	7.982,10
	Kepala Tukang	OH	0,063	126.700,00	7.982,10	139.400,00	8.782,20	143.200,00	9.021,60	148.200,00	9.336,60	152.000,00	9.576,00
	Mandor	OH	0,003	137.300,00	411,90	151.000,00	453,00	155.100,00	465,30	160.600,00	481,80	164.800,00	494,40
II.	**BAHAN**												
	Teak oil	Liter	0,360	31.700,00	11.412,00	34.900,00	12.564,00	35.800,00	12.888,00	37.100,00	13.356,00	38.000,00	13.680,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**30.050,80**		**33.071,80**		**33.950,80**		**35.165,20**		**36.044,50**

Jenis Pekerjaan : Pelaburan Bidang Kayu Dengan Politur (SNI.Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Tukang Cat	OH	0,060	89.800,00	5.388,00	98.800,00	5.928,00	101.500,00	6.090,00	105.100,00	6.306,00	107.800,00	6.468,00
	Kepala Tukang	OH	0,016	126.700,00	2.027,20	139.400,00	2.230,40	143.200,00	2.291,20	148.200,00	2.371,20	152.000,00	2.432,00
	Mandor	OH	0,003	137.300,00	411,90	151.000,00	453,00	155.100,00	465,30	160.600,00	481,80	164.800,00	494,40
II.	**BAHAN**												
	Politur	Liter	0,150	56.000,00	8.400,00	61.600,00	9.240,00	63.300,00	9.495,00	65.500,00	9.825,00	67.200,00	10.080,00
	Politur jadi	Liter	0,372	56.000,00	20.832,00	61.600,00	22.915,20	63.300,00	23.547,60	65.500,00	24.366,00	67.200,00	24.998,40
	Ampelas	Lembar	2,000	4.800,00	9.600,00	5.300,00	10.600,00	5.400,00	10.800,00	5.600,00	11.200,00	5.800,00	11.600,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**46.659,10**		**51.366,60**		**52.689,10**		**54.550,00**		**56.072,80**

Jenis Pekerjaan : Pelaburan Bidang Kayu Dengan Cat Residu Dan Ter (SNI.Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,100	89.800,00	8.980,00	98.800,00	9.880,00	101.500,00	10.150,00	105.100,00	10.510,00	107.800,00	10.780,00
	Mandor	OH	0,006	137.300,00	823,80	151.000,00	906,00	155.100,00	930,60	160.600,00	963,60	164.800,00	988,80
II.	**BAHAN**												
	Residu Atau Ter	Liter	0,350	26.400,00	9.240,00	29.000,00	10.150,00	29.800,00	10.430,00	30.900,00	10.815,00	31.700,00	11.095,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**19.043,80**		**20.936,00**		**21.510,60**		**22.288,60**		**22.863,80**

Jenis Pekerjaan : Pelaburan Bidang Kayu Dengan Vernis (SNI.Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,160	89.800,00	14.368,00	98.800,00	15.808,00	101.500,00	16.240,00	105.100,00	16.816,00	107.800,00	17.248,00
	Tukang Cat	OH	0,160	105.600,00	16.896,00	116.200,00	18.592,00	119.300,00	19.088,00	123.600,00	19.776,00	126.700,00	20.272,00
	Kepala Tukang	OH	0,016	126.700,00	2.027,20	139.400,00	2.230,40	143.200,00	2.291,20	148.200,00	2.371,20	152.000,00	2.432,00
	Mandor	OH	0,003	137.300,00	343,25	151.000,00	377,50	155.100,00	387,75	160.600,00	401,50	164.800,00	412,00
II.	**BAHAN**												
	Vernis	Liter	0,150	53.900,00	8.085,00	59.300,00	8.895,00	60.900,00	9.135,00	63.100,00	9.465,00	64.700,00	9.705,00
	Dempul	Kg	0,050	37.000,00	1.850,00	40.700,00	2.035,00	41.800,00	2.090,00	43.300,00	2.165,00	44.400,00	2.220,00
	Ampelas	Lembar	0,100	4.800,00	480,00	5.300,00	530,00	5.400,00	540,00	5.600,00	560,00	5.800,00	580,00
	Kuas	Buah	0,010	5.670,00	56,70	6.200,00	62,00	6.400,00	64,00	6.600,00	66,00	6.800,00	68,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**44.106,15**		**48.529,90**		**49.835,95**		**51.620,70**		**52.937,00**

III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) (SNI.Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,020	89.800,00	1.796,00	98.800,00	1.976,00	101.500,00	2.030,00	105.100,00	2.102,00	107.800,00	2.156,00
	Tukang Cat	OH	0,063	105.600,00	6.652,80	116.200,00	7.320,60	119.300,00	7.515,90	123.600,00	7.786,80	126.700,00	7.982,10
	Kepala Tukang	OH	0,006	126.700,00	798,21	139.400,00	878,22	143.200,00	902,16	148.200,00	933,66	152.000,00	957,60
	Mandor	OH	0,003	137.300,00	343,25	151.000,00	377,50	155.100,00	387,75	160.600,00	401,50	164.800,00	412,00
II.	**BAHAN**												
	Plamir	Kg	0,100	40.100,00	4.010,00	44.100,00	4.410,00	45.300,00	4.530,00	46.900,00	4.690,00	48.100,00	4.810,00
	Cat Dasar	Kg	0,100	46.500,00	4.650,00	51.200,00	5.120,00	52.500,00	5.250,00	54.400,00	5.440,00	55.800,00	5.580,00
	Cat Penutup 2 x	Kg	0,260	84.500,00	21.970,00	93.000,00	24.180,00	95.500,00	24.830,00	98.900,00	25.714,00	101.400,00	26.364,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**40.220,26**		**44.262,32**		**45.445,81**		**47.067,96**		**48.261,70**

Jenis Pekerjaan : Pengecatan Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup (SNI.Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,028	89.800,00	2.514,40	98.800,00	2.766,40	101.500,00	2.842,00	105.100,00	2.942,80	107.800,00	3.018,40
	Tukang Cat	OH	0,042	105.600,00	4.435,20	116.200,00	4.880,40	119.300,00	5.010,60	123.600,00	5.191,20	126.700,00	5.321,40
	Kepala Tukang	OH	0,004	126.700,00	532,14	139.400,00	585,48	143.200,00	601,44	148.200,00	622,44	152.000,00	638,40
	Mandor	OH	0,003	137.300,00	343,25	151.000,00	377,50	155.100,00	387,75	160.600,00	401,50	164.800,00	412,00
II.	**BAHAN**												
	Cat Dasar	Kg	0,120	46.500,00	5.580,00	51.200,00	6.144,00	52.500,00	6.300,00	54.400,00	6.528,00	55.800,00	6.696,00
	Cat Penutup 2 x	Kg	0,180	84.500,00	15.210,00	93.000,00	16.740,00	95.500,00	17.190,00	98.900,00	17.802,00	101.400,00	18.252,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**28.614,99**		**31.493,78**		**32.331,79**		**33.487,94**		**34.338,20**

Jenis Pekerjaan : Melabur tembok dengan kalkarium (SNI.Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,028	89.800,00	2.514,40	98.800,00	2.766,40	101.500,00	2.842,00	105.100,00	2.942,80	107.800,00	3.018,40
	Tukang Cat	OH	0,042	105.600,00	4.435,20	116.200,00	4.880,40	119.300,00	5.010,60	123.600,00	5.191,20	126.700,00	5.321,40
	Kepala Tukang	OH	0,004	126.700,00	532,14	139.400,00	585,48	143.200,00	601,44	148.200,00	622,44	152.000,00	638,40
	Mandor	OH	0,003	137.300,00	343,25	151.000,00	377,50	155.100,00	387,75	160.600,00	401,50	164.800,00	412,00
II.	**BAHAN**												
	Kalkarium	Kg	0,100	61.200,00	6.120,00	67.300,00	6.730,00	69.200,00	6.920,00	71.600,00	7.160,00	73.400,00	7.340,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**13.944,99**		**15.339,78**		**15.761,79**		**16.317,94**		**16.730,20**

Jenis Pekerjaan : Melabur tembok dengan kapur sirih (SNI.Rev.2002) (SNI.Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,150	89.800,00	13.470,00	98.800,00	14.820,00	101.500,00	15.225,00	105.100,00	15.765,00	107.800,00	16.170,00
	Tukang Cat	OH	0,001	105.600,00	105,60	116.200,00	116,20	119.300,00	119,30	123.600,00	123,60	126.700,00	126,70
	Kepala Tukang	OH	0,000	126.700,00	12,67	139.400,00	13,94	143.200,00	14,32	148.200,00	14,82	152.000,00	15,20
	Mandor	OH	0,003	137.300,00	343,25	151.000,00	377,50	155.100,00	387,75	160.600,00	401,50	164.800,00	412,00
II.	**BAHAN**												
	Ampelas	Lembar	0,100	4.800,00	480,00	5.300,00	530,00	5.400,00	540,00	5.600,00	560,00	5.800,00	580,00
	Alang-alang	Ikat	0,250	31.700,00	7.925,00	34.900,00	8.725,00	35.800,00	8.950,00	37.100,00	9.275,00	38.000,00	9.500,00
	Perancah kayu	M^3	0,002	2.112.000,00	4.224,00	2.323.200,00	4.646,40	2.386.600,00	4.773,20	2.471.000,00	4.942,00	2.534.400,00	5.068,80
	Kapur sirih	Kg	0,150	27.500,00	4.125,00	30.300,00	4.545,00	31.100,00	4.665,00	32.200,00	4.830,00	33.000,00	4.950,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**30.685,52**		**33.774,04**		**34.674,57**		**35.911,92**		**36.822,70**

Jenis Pekerjaan : Melabur tembok dengan kapur sirih (untuk pemeliharaan) (SNI.Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,040	89.800,00	3.592,00	98.800,00	3.952,00	101.500,00	4.060,00	105.100,00	4.204,00	107.800,00	4.312,00
	Tukang Cat	OH	0,005	105.600,00	528,00	116.200,00	581,00	119.300,00	596,50	123.600,00	618,00	126.700,00	633,50
	Kepala Tukang	OH	0,001	126.700,00	63,35	139.400,00	69,70	143.200,00	71,60	148.200,00	74,10	152.000,00	76,00
	Mandor	OH	0,003	137.300,00	343,25	151.000,00	377,50	155.100,00	387,75	160.600,00	401,50	164.800,00	412,00
II.	**BAHAN**												
	Perancah kayu	M^3	0,002	2.112.000,00	4.224,00	2.323.200,00	4.646,40	2.386.600,00	4.773,20	2.471.000,00	4.942,00	2.534.400,00	5.068,80
	Kapur sirih	Kg	0,300	27.500,00	8.250,00	30.300,00	9.090,00	31.100,00	9.330,00	32.200,00	9.660,00	33.000,00	9.900,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**17.000,60**		**18.716,60**		**19.219,05**		**19.899,60**		**20.402,30**

Jenis Pekerjaan : Pemasangan wallpaper (SNI.Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,020	89.800,00	1.796,00	98.800,00	1.976,00	101.500,00	2.030,00	105.100,00	2.102,00	107.800,00	2.156,00
	Tukang Cat	OH	0,200	105.600,00	21.120,00	116.200,00	23.240,00	119.300,00	23.860,00	123.600,00	24.720,00	126.700,00	25.340,00
	Kepala Tukang	OH	0,002	126.700,00	253,40	139.400,00	278,80	143.200,00	286,40	148.200,00	296,40	152.000,00	304,00
	Mandor	OH	0,003	137.300,00	343,25	151.000,00	377,50	155.100,00	387,75	160.600,00	401,50	164.800,00	412,00
II.	**BAHAN**												
	Wallpaper	M^3	1,200	71.800,00	86.160,00	79.000,00	94.800,00	81.100,00	97.320,00	84.000,00	100.800,00	86.200,00	103.440,00
	Perekat	Kg	0,200	52.800,00	10.560,00	58.100,00	11.620,00	59.700,00	11.940,00	61.800,00	12.360,00	63.400,00	12.680,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**120.232,65**		**132.292,30**		**135.824,15**		**140.679,90**		**144.332,00**

Jenis Pekerjaan : Pengecatan Permukaan Baja dengan meni besi (SNI.Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,020	89.800,00	1.796,00	98.800,00	1.976,00	101.500,00	2.030,00	105.100,00	2.102,00	107.800,00	2.156,00
	Tukang Cat	OH	0,200	105.600,00	21.120,00	116.200,00	23.240,00	119.300,00	23.860,00	123.600,00	24.720,00	126.700,00	25.340,00
	Kepala Tukang	OH	0,020	126.700,00	2.534,00	139.400,00	2.788,00	143.200,00	2.864,00	148.200,00	2.964,00	152.000,00	3.040,00
	Mandor	OH	0,010	137.300,00	1.373,00	151.000,00	1.510,00	155.100,00	1.551,00	160.600,00	1.606,00	164.800,00	1.648,00
II.	**BAHAN**												
	Meni besi	Kg	0,100	45.400,00	4.540,00	49.900,00	4.990,00	51.300,00	5.130,00	53.100,00	5.310,00	54.500,00	5.450,00
	Kuas	Buah	0,010	5.670,00	56,70	6.200,00	62,00	6.400,00	64,00	6.600,00	66,00	6.800,00	68,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**31.419,70**		**34.566,00**		**35.499,00**		**36.768,00**		**37.702,00**

Jenis Pekerjaan : Pengecatan Permukaan Baja dengan meni besi dan perancah (SNI.Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,250	89.800,00	22.450,00	98.800,00	24.700,00	101.500,00	25.375,00	105.100,00	26.275,00	107.800,00	26.950,00
	Tukang Cat	OH	0,225	105.600,00	23.760,00	116.200,00	26.145,00	119.300,00	26.842,50	123.600,00	27.810,00	126.700,00	28.507,50
	Kepala Tukang	OH	0,023	126.700,00	2.850,75	139.400,00	3.136,50	143.200,00	3.222,00	148.200,00	3.334,50	152.000,00	3.420,00
	Mandor	OH	0,008	137.300,00	1.029,75	151.000,00	1.132,50	155.100,00	1.163,25	160.600,00	1.204,50	164.800,00	1.236,00
II.	**BAHAN**												
	Meni besi	Kg	0,100	45.400,00	4.540,00	49.900,00	4.990,00	51.300,00	5.130,00	53.100,00	5.310,00	54.500,00	5.450,00
	Kuas	Buah	0,010	5.670,00	56,70	6.200,00	62,00	6.400,00	64,00	6.600,00	66,00	6.800,00	68,00
	Perancah kayu	M^3	0,002	2.112.000,00	4.224,00	2.323.200,00	4.646,40	2.386.600,00	4.773,20	2.471.000,00	4.942,00	2.534.400,00	5.068,80
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**58.911,20**		**64.812,40**		**66.569,95**		**68.942,00**		**70.700,30**

Jenis Pekerjaan : Pengecatan Permukaan Baja Lapis Seng (Galbani) Secara Manual 4 Lapis Cat Konvensional Dengan Tebal 200 um (SNI.Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,006	89.800,00	538,80	98.800,00	592,80	101.500,00	609,00	105.100,00	630,60	107.800,00	646,80
	Tukang Cat	OH	0,060	105.600,00	6.336,00	116.200,00	6.972,00	119.300,00	7.158,00	123.600,00	7.416,00	126.700,00	7.602,00
	Kepala Tukang	OH	0,012	126.700,00	1.520,40	139.400,00	1.672,80	143.200,00	1.718,40	148.200,00	1.778,40	152.000,00	1.824,00
	Mandor	OH	0,006	137.300,00	823,80	151.000,00	906,00	155.100,00	930,60	160.600,00	963,60	164.800,00	988,80
II.	**BAHAN**												
	Cat	Kg	0,300	46.500,00	13.950,00	51.200,00	15.360,00	52.500,00	15.750,00	54.400,00	16.320,00	55.800,00	16.740,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**23.169,00**		**25.503,60**		**26.166,00**		**27.108,60**		**27.801,60**

Jenis Pekerjaan : Pengecatan Permukaan Baja Lapis Seng (Galbani) Secara Manual 3 Lapis Cat Konvensional Dengan Tebal 200 um (SNI.Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,500	89.800,00	44.900,00	98.800,00	49.400,00	101.500,00	50.750,00	105.100,00	52.550,00	107.800,00	53.900,00
	Tukang Cat	OH	0,800	105.600,00	84.480,00	116.200,00	92.960,00	119.300,00	95.440,00	123.600,00	98.880,00	126.700,00	101.360,00
	Kepala Tukang	OH	0,300	126.700,00	38.010,00	139.400,00	41.820,00	143.200,00	42.960,00	148.200,00	44.460,00	152.000,00	45.600,00
	Mandor	OH	0,200	137.300,00	27.460,00	151.000,00	30.200,00	155.100,00	31.020,00	160.600,00	32.120,00	164.800,00	32.960,00
II.	**BAHAN**												
	Cat Dasar	Kg	0,110	46.500,00	5.115,00	51.200,00	5.632,00	52.500,00	5.775,00	54.400,00	5.984,00	55.800,00	6.138,00
	Cat Antara	Kg	0,170	48.600,00	8.262,00	53.500,00	9.095,00	54.900,00	9.333,00	56.900,00	9.673,00	58.300,00	9.911,00
	Cat Penutup	Kg	0,080	46.500,00	3.720,00	51.200,00	4.096,00	52.500,00	4.200,00	54.400,00	4.352,00	55.800,00	4.464,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**211.947,00**		**233.203,00**		**239.478,00**		**248.019,00**		**254.333,00**

Jenis Pekerjaan : Pengecatan Permukaan Baja Lapis Seng (Galbani) Secara Manual Sistem 1 Lapis Cat Mutakhir Dengan Tebal 200 um (SNI.Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,006	89.800,00	538,80	98.800,00	592,80	101.500,00	609,00	105.100,00	630,60	107.800,00	646,80
	Tukang Cat	OH	0,060	105.600,00	6.336,00	116.200,00	6.972,00	119.300,00	7.158,00	123.600,00	7.416,00	126.700,00	7.602,00
	Kepala Tukang	OH	0,012	126.700,00	1.520,40	139.400,00	1.672,80	143.200,00	1.718,40	148.200,00	1.778,40	152.000,00	1.824,00
	Mandor	OH	0,006	137.300,00	823,80	151.000,00	906,00	155.100,00	930,60	160.600,00	963,60	164.800,00	988,80
II.	**BAHAN**												
	Cat	Kg	0,300	46.500,00	13.950,00	51.200,00	15.360,00	52.500,00	15.750,00	54.400,00	16.320,00	55.800,00	16.740,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**23.169,00**		**25.503,60**		**26.166,00**		**27.108,60**		**27.801,60**

Jenis Pekerjaan : Pengecatan Permukaan Baja Lapis Seng (Galbani) Secara Semprot (Airless Spray) Dengan Sistem 1 Lapis Mutakhir Dengan Tebal 200 um (SNI.Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,400	89.800,00	35.920,00	98.800,00	39.520,00	101.500,00	40.600,00	105.100,00	42.040,00	107.800,00	43.120,00
	Tukang Cat	OH	0,700	105.600,00	73.920,00	116.200,00	81.340,00	119.300,00	83.510,00	123.600,00	86.520,00	126.700,00	88.690,00
	Kepala Tukang	OH	0,200	126.700,00	25.340,00	139.400,00	27.880,00	143.200,00	28.640,00	148.200,00	29.640,00	152.000,00	30.400,00
	Mandor	OH	0,200	137.300,00	27.460,00	151.000,00	30.200,00	155.100,00	31.020,00	160.600,00	32.120,00	164.800,00	32.960,00
II.	**BAHAN**												
	Cat Dasar	Kg	0,300	46.500,00	13.950,00	51.200,00	15.360,00	52.500,00	15.750,00	54.400,00	16.320,00	55.800,00	16.740,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**176.590,00**		**194.300,00**		**199.520,00**		**206.640,00**		**211.910,00**